



## dřevostavba na klíč RD Prosenice

projekce a montáž



červen 2024 – probíhá

- Střešní vázaná konstrukce krovu z vysušeného hoblovaného řeziva.
- Konstrukce dřevostavby vyrobena dle vlastního zadání v RD Rýmařov.

### Realizace podkrovního domu 5 + kk

Nosná konstrukce zhotovena z KVH hranolů o průřezu 60 × 120 mm, nenosné příčky z KVH 60 × 100 mm.

Oboustranné opláštění stěn SVD Fermacell, fasáda ve vysokém stupni dokončenosti.

Na střechu jsme použili vázanou konstrukci krovu a jako krytinu betonovou tašku.













