



dřevostavba na klíč **RD Skrbeň 2**

projekce a montáž



březen 2024 – probíhá

- Vlastní výroba vazníků z vysušeného hoblovaného řeziva.
- Konstrukce dřevostavby vyrobena dle vlastního zadání v RD Rýmařov.

Realizace patrového domu 4 + kk

Nosná konstrukce zhotovena z KVH hranolů o průřezu 60 × 120 mm, nenosné příčky z KVH 60 × 100 mm.

Oboustranné opláštění stěn SVD Fermacell, fasáda ve vysokém stupni dokončenosti.

Na střechu jsme použili vazníkovou konstrukci a jako krytinu betonovou tašku.







Smart







